



# ŚWIETLICA WIEJSKA w SOŚNICY

## RZUT FUNDAMENTÓW

skala 1:50, 1:20




BETON B 20
STAL ZBROJENIOWA A-III (34GS)
STAL STRZEMION A-0 (StOS)
OTULINA 5 CM
IZOLACJA PIONOWA DYSPERBIT gr. min. 2 mm
IZOLACJA POZIOMA 2 X PAPA / LEPIK
BETON PODKŁADOWY B 7.5 gr. min. 5 cm (10)
ŚCIANA FUNDAMENTOWA - BLOCZKI BETONOWE (B 20) ZAPRAWA C-W 5 MPa



F1. ŚCIANA ZEWNĘTRZNA COKŁOWA
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA 2 X DYSPERBIT
BLOCZKI BETONOWE M6 24 cm
TYNK SZCZELNY "RAPÓWKA" 2 cm
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA 2 X DYSPERBIT
PŁYTY Z EKSTRUOWANEGO POLISTYRENU
AUSTROTHERM 20 EPS 100-038 18 cm
ZAPRAWA KLEJOWA MROZOODPORNĄ NA SIATCE POLIESTROWEJ
AKRYLOWY PODKŁAD KORYGUJĄCO-ODCINAJĄCY
TYNK WODOODPORNĄ - JAK W CZĘŚCI ISTN.

STAROSTA DRAWSKI  
Pl. E. Orzeszkowej 3  
78-500 Drawsko Pomorskie



46/25CM  
L 694CM  
STAL A-0

PROJEKTANT  
SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. bud. GRZEGORZ MAŁECKI  
mgr inż. bud. ELŻBIETA WITEK  
mgr inż. bud. ZAPKOWSKI

NAZWA OBIEKTU	PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA WIATROŁAPU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ NA CELE SANITARNE (POM. TOALETY) WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO O POJ. 10 m <sup>3</sup> Z ZEWN. INST. KANAŁ SANIT. ORAZ ZMIANĄ CZĘŚCI ELEWACJI BUD. ŚWIETLICY SOŚNICA 24, dz. nr. 177/3, gm. Wierzychowo	SKALA 1:50, 1:20
INWESTOR	GMINA WIERZCHOWO, ul. DŁUGA 29 78-530 Wierzychowo	NR RYS 9
RODZAJ DOKUMENT	PROJEKT BUDOWLANY RYS. RZUT FUNDAMENTÓW	DATA 02.2017
KREŚLĄ	AUTOR OPRACOWANIA - BRANŻA KONSTRUKCYJNA	
Tech. arch. ELŻBIETA WITEK	PROJEKTANT w specj. arch. - konstr. BERNARD BARTOSIK GP 7342/1515/91	PODPIS 36