


LEGENDA:

- obrzeże betonowe 6 cm
- ogrodzenie z siatki h=3m
- ogrodzenie z siatki wraz z piłkochwytem h=6m
- furtka
- fundament słupka ogrodzeniowego
- tablica informacyjna
- wymiarowanie w metrach

OGRODZENIE KRÓTSZYCH BOKÓW BOISKA

siatka ocynkowana, powlekana w kolorze zielonym, wysokość 3m, oczko 35x35mm nad siatką ogrodzeniową siatka polipropylenowa w kolorze zielonym, wysokość 3m, oczko 10x10cm

w każdym narożniku wzmocnienie ze słupów podporowych, co pół metra drut naciągowy, po obwodzie zastosowana linka stalowa



OGRODZENIE DŁUŻSZYCH BOKÓW BOISKA

siatka ocynkowana, powlekana w kolorze zielonym, wysokość 3m, oczko 35x35mm słupki fi 76mm, ścianka 2,5mm, wysokości 4m, z czego 1 metr w fundamencie betonowym 110x30x30cm zgodnie z rysunkiem nr 003, co 2,5 metra furtka o szerokości 120cm, zamontowana na słupku fi 76mm, ścianka 2,5mm tablica informacyjna zainstalowana na pierwszym panelu ogrodzeniowym w każdym narożniku wzmocnienie ze słupów podporowych, co pół metra drut naciągowy, po obwodzie zastosowana linka stalowa

|  |  |                                    |  |   |  |
|--|--|------------------------------------|--|---|--|
| AUTOR OPRACOWANIA:   |  | PROJEKTANT:                        |  | NAZWA RYSUNKU:                                      |  |
| mgr inż. arch. kraj. Maja Szulczyk   |  | mgr inż. arch. kraj. Maja Szulczyk |  | Rzut ogrodzenia i piłkochwyty wraz z wymiarami      |  |
| ADRES INWESTYCJI:  |  | OPIS ZMIANY:                       |  | NR RYSUNKU:   |  |
| Gardenia Sp. z o.o.,<br>ul. Świątokrzyska 30/63<br>80-116 Warszawa                 |  | REWIZJA:                           |  | Faza:    Indeks:    Branża:    Numer r.    Rewizja: |  |
| Zespół Szkół w Świerczynie ul. 1 Mieszkalskiej Dąbki-Kamień 78 - 531 Świerczyna 85 |  | DATA RYTOWANIA:                    |  | PM    DKR    A    005    00                         |  |
| działki nr 25/4 i 250/6, obręb Świerczyna  |  | SKALA:                             |  | DATA OPRACOWANIA:                                   |  |
| INWESTOR:  |  | 70-530 Nieruchomo<br>ul. Długa 29  |  | 1:100   |  |
| URZĄD GMINY ŚWIERCZYNO   |  | DATA RYTOWANIA:                    |  | 07.2014   |  |
| Faza:  |  | Projekt wykonawczy                 |  | -   |  |
| Projekt wykonawczy   |  | -                                  |  | -   |  |