

LEGENDA

PROJEKT PIERWOTNY

- OCIEPLENIE ŚCIAN GR 15 CM
- POSADZKA DO SKUCIA
- DO WYBURZENIA
- STOLARKA DRZWIOWA DO WYMIANY
- STOLARKA OKIENNA DO WYMIANY
- DOCIEPLENIE Z WEŁNY MINERALNEJ Z CZARNYM WELONEM SZKLANYM
- STUDZIENKI DOŚWIETLAJĄCE DO PRZEMUROWANIA
- KRATKI OD STUDZIENEK DOŚWIETLAJĄCYCH DO DEMONTAŻU
- OTWÓR DO ZAMUROWANIA
- ZAGRZYBIENIE LUB ZAWILGOCENIE ŚCIAN
- GRZEJNIK STALOWY PŁYTOWY Z ZASILANIEM OD DOŁU, Z WBUDOWANYM ZAWOREM TERMOSTATYCZNYM

UZUPEŁNIENIE

- 3x□200 dł. 130cm — NOWE NADPROŻA - WYMIANA Z UWAGI NA DOCIEPLENIE PODŁOGI NA GRUNCIE
- ! PODNIESIENIE NADPROŻY DO WYSOKOŚCI min. 200 CM OD POZIOMU WYKOŃCZONEJ POSADZKI DLA POMIESZCZEŃ TECHNICZNYCH

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

Lp.	Nazwa Pomieszczenia	Pow. w m²
Kondygnacja -1 (piwnica)		
-1.1	Kotłownia	39.30
-1.2	Komunikacja	6.33
-1.3	magazyn	2.97
-1.4	magazyn	12.07
-1.5	komunikacja	2.92
-1.6	skład	12.60
-1.7	skład	73.06
-1.8	magazyn	8.91
-1.9	komunikacja	9.15
-1.10	magazyn	22.95
-1.11	sala lekcyjna	53.33
-1.12	magazyn	4.45
-1.13	komunikacja	13.05
-1.14	komunikacja	4.11
-1.15	kotłownia	11.13
-1.16	magazyn	14.64
-1.17	magazyn	13.65
Suma powierzchni na Kondygnacji -1 (piwnica)		304.62

S4
- tynk cementowo-wapienny
- ściana zewnętrzna mur ceglany
- zaprawa klejąca
- płyta XPS o grubości 15 cm
- zaprawa zbrojąca i siatka z włókna szklanego
- tynk mineralny

S3
- farba silikatowa
- gładź szpachlowa
- płyta klimatyczna 3 cm
- klej
- ściana zewnętrzna mur ceglany

Uwaga!
1. Wymiary weryfikować na miejscu budowy!
2. Roboty branżowe przedstawione na projekcie architektury należy realizować na podstawie projektów branżowych w przypadku zaistnienia sprzeczności należy skontaktować się z projektantem.
3. Przed przystąpieniem do realizacji robót w przypadku wystąpienia nasączeń wody w piwnicach lub pojawienia się zagrzybienia na ścianach należy kontaktować się z projektantem w celu wykonania osuszania murów i izolacji

ARCHICE
ul. Gorniczna 3; 70-377 Szczecin
Tel. 91 / 892 38 93 e-mail:biuro@archice.eu www.archice.eu

Projektant:
mgr inż. arch. Ewelina Bożacka-Olsza
upr.bud do proj. arch. Nr 69/Sz/01

Weryfikator:
mgr inż. arch. Małgorzata Straszewska
upr.bud do proj. arch Nr 59/Sz/99

Inwestorzy: Gmina Wierzchowo, ul. Długa 29, 78 - 530 Wierzchowo

Nazwa inwestycji: termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wierzchowie wraz z modernizacją źródła wytwarzania ciepła

Adres: ul.Długa 26a, 78 - 530 Wierzchowo, dz 553/10 obręb Wierzchowo

Stadium: Projekt budowlany - uzupełnienie do projektu podstawowego

Tytuł rysunku: RZUT PIWNIC

Nr Rys.: 1

Uwagi: wszystkie wymiary sprawdzić na placu budowy

Licencja ArchiCAD: 12-040251

Branża: ARCHITEKTURA

Data: luty 2015

Skala Rys.: 1:100

Projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie, odtwarzanie i dokonywanie zmian bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze.