

KOSZTORYS "ŚLEPY"

NAZWA INWESTYCJI : Dwa przeciski pod drogą rurąstalową DN150 dla kanalizacji tłocznej PVC90
ADRES INWESTYCJI : Gmina Wierzchowo dz. 419/1 obr. Świerczyna
INWESTOR : Gmina Wierzchowo
ADRES INWESTORA : Ul. Długa 29, 78-530 Wierzchowo
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANZA : sanitarna
DATA OPRACOWANIA : 08.2011

mgr inż. Tomasz Kubicki
upr. bud. nr ZAP/0003/OŚ/03
upr. bud. nr ZAP/0006/OŚ/03
do kierowania robotami i projektowania i opranki zań
w szczególności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń wodociągowej, kanalizacyjnych,
ciepłych, wentylacyjnych i gazowych.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.2011

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR-W 2-01 0212-04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III	m ³	2*6*0.6*1.6+ 2*2*0.6*1.6 = 15.360	0.00	0.00
2	KNR 2-18 0501- 02	Podsypka i obsypka z materiałów sypkich o grub.15 cm	m ²	2*3*0.5 = 3.000	0.00	0.00
3	KNR-W 2-01 0222-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³	15.36-0.18 = 15.180	0.00	0.00
4	KNR-W 2-01 0228-01	Zagęszczenie nasypów ubijkami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³	6*2*0.6*0.6 = 4.320	0.00	0.00
5	KNR-W 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m ²	2*3*0.6 = 3.600	0.00	0.00
6	KNR-W 2-01 0203-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³	0.183	0.00	0.00
7	KNR-W 2-18 0108-02	ANALOGIA: Sieci kanalizacyjne - rurociągi ciśnieniowe z rur PVC łączone na wcisk o śr.zewnętrznej 90 mm	m	14+16 = 30.000	0.00	0.00
8	KNR-W 2-18 0306-02	Przełoty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o śr.150-250mm w gruntach kat.III-IV	m	12+10 = 22.000	0.00	0.00
9	KNR-W 2-18 0706-01	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nomi-odc. -1 prób. nalnej do 150 mm		2	0.00	0.00
10	Kalkulacja własna	Zajęcie pasa drogowego	kpl.	2	0.00	0.00
11	Kalkulacja własna	Dokumentacja powykonawcza	kpl.	1	0.00	0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Przeciski dla kanalizacji tłocznej ślepy

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
	Kosztorys				0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Przeciski dla kanalizacji tłocznej ślepy

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	153.5434	0.00	
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	Zajęcie pasa drogowego	szt	2.0000		2.0000	0.00		
2.	Dokumentacja powykonawcza	kpl	1.0000		1.0000	0.00		
3.	elektrody stalowe do spawania stali węglowych lub niskostopowych śr. 2,5-6mm	szt	308.0000		308.0000	0.00		
4.	pospółka - kruszywo niestandardowe	m ³	0.5490		0.5490	0.00		
5.	deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	m ³	0.0600		0.0600	0.00		
6.	woda z rurociągu	m ³	0.8600		0.8600	0.00		
7.	drewno na stęple budowlane śr.12-14cm	m ³	0.1200		0.1200	0.00		
8.	rury stalowe gwintowane ocynkowane śr.50mm	m	3.0000		3.0000	0.00		
9.	rury stalowe przewodowe gładkie o śr. 150mm	m	22.4400		22.4400	0.00		
10.	rury PVC kielichowe ciśnieniowe z uszczelką o śr.zewnętrznej 90 mm	m	30.6000		30.6000	0.00		
11.	zawory przelotowe z żeliwa ciągliwego z zaworem spustowym	szt	0.2000		0.2000	0.00		
12.	uszczelki gumowe płaskie	szt	2.0000		2.0000	0.00		
13.	materiały pomocnicze	zł					0.00	
RAZEM								

Słownie: zero i 00/100 zł

Przeciski dla kanalizacji tłocznej ślepy

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	koparka gasienicowa 0,25 m3	m-g	0.9027	0.00	
2.	spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM)	m-g	0.2049	0.00	
3.	ubijak spalinowy 200 kg	m-g	0.3041	0.00	
4.	maszyna do wierceń poziomych	m-g	35.8600	0.00	
5.	samochód skrzyniowy 5-10 t	m-g	1.5400	0.00	
6.	samochód skrzyniowy	m-g	6.4790	0.00	
7.	przyczepa dłużykowa 10 t	m-g	1.5400	0.00	
8.	samochód samowyladowczy 5 t	m-g	0.0418	0.00	
9.	spawarka	m-g	35.8600	0.00	
					RAZEM

Słownie: zero i 00/100 zł