

KOSZTORYS "ŚLEPY"

NAZWA INWESTYCJI : Przekład pod drogą rurą stalową DN150 dla wodociągu gminnego PE90
ADRES INWESTYCJI : Gmina Wierzychowo dz. 419/1 obr. Świerczyna
INWESTOR : Gmina Wierzychowo
ADRES INWESTORA : Ul. Długa 29, 78-530 Wierzychowo
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : sanitarna
DATA OPRACOWANIA : 08.2011

mgr inż. Tomasz Kubicki
upr. bud. nr ZAP/007/OWOS/03
upr. bud. nr ZAP/007/POOS/08
do kierowania robotami i projekcją. Obecnie jest
w spójności i realizacji w ramach planu inwestycji
i urządzeń wodociągowej i kanalizacyjnej
dopóki, w ramach planu inwestycji.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.2011

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR-W 2-01 0212-04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III	m ³	18*0.6*1.6+ 2*0.6*1.6 = 19.200	0.00	0.00
2	KNR 2-18 0501- 02	Podsypka i obsypka z materiałów sypkich o grub.15 cm	m ²	6*0.5 = 3.000	0.00	0.00
3	KNR-W 2-01 0222-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³	19.2-3 = 16.200	0.00	0.00
4	KNR-W 2-01 0228-01	Zagęszczenie nasypów ubijkami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³	20*0.6*0.6 = 7.200	0.00	0.00
5	KNR-W 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m ²	6*0.6 = 3.600	0.00	0.00
6	KNR-W 2-01 0203-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³	3	0.00	0.00
7	KNR-W 2-18 0109-03	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 90 mm	m	15	0.00	0.00
8	KNR-W 2-18 0306-02	Przezierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o śr.150-250mm w gruntach kat.III-IV	m	12	0.00	0.00
9	KNR-W 2-18 0706-01	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm	odc.	1	0.00	0.00
10	Kalkulacja własna	Zajęcie pasa drogowego	kpl.	1	0.00	0.00
11	Kalkulacja własna	Dokumentacja powykonawcza	kpl.	1	0.00	0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Przecisk dla wodociągu ślepy

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
	Kosztorys				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Przecisk dla wodociągu ślepy

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	86,2448	0,00	
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	Zajęcie pasa drogowego	szt	1.0000		1.0000	0.00		
2.	Dokumentacja powykonawcza	kpl	1.0000		1.0000	0.00		
3.	elektrody stalowe do spawania stali węglowych lub niskostopowych śr. 2.5-6mm	szt	168.0000		168.0000	0.00		
4.	pospółka - kruszywo nienormowane	m ³	0.5490		0.5490	0.00		
5.	deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	m ³	0.0300		0.0300	0.00		
6.	woda z rurociągu	m ³	0.4300		0.4300	0.00		
7.	drewno na stemple budowlane śr.12-14cm	m ³	0.0600		0.0600	0.00		
8.	rury stalowe gwintowane ocynkowane śr.50mm	m	1.5000		1.5000	0.00		
9.	rury stalowe przewodowe gładkie o śr. 150mm	m	12.2400		12.2400	0.00		
10.	rury z polietylenu PE, PEHD o śr.zewnętrznej 90 mm	m	15.3000		15.3000	0.00		
11.	zawory przelotowe z żeliwa ciągliwego z zaworem spustowym	szt	0.1000		0.1000	0.00		
12.	uszczelki gumowe płaskie	szt	1.0000		1.0000	0.00		
13.	materiały pomocnicze	zl					0.00	
RAZEM								

Słownie: zero i 00/100 zł

Przecisk dla wodociągu ślepy

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	koparka gąsienicowa 0,25 m3	m-g	1.4011	0.00	
2.	spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)	m-g	0.2187	0.00	
3.	ubijak spalinowy 200 kg	m-g	0.5069	0.00	
4.	maszyna do wierceń poziomych	m-g	19.5600	0.00	
5.	żuraw samochodowy	m-g	0.3330	0.00	
6.	samochód skrzyniowy 5-10 t	m-g	0.8400	0.00	
7.	samochód skrzyniowy	m-g	3.4270	0.00	
8.	pryczepa dłużykowa 10 t	m-g	0.8400	0.00	
9.	samochód samowyladowczy 5 t	m-g	0.6849	0.00	
10.	prościarka do rur PE	m-g	1.0875	0.00	
11.	spawarka	m-g	19.5600	0.00	
					RAZEM

Słownie: zero i 00/100 zł