

---

## KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : ŚWIETLICA WIEJSKA-elektryczne  
ADRES INWESTYCJI : ŻEŃSKO, DZ. NR 14/30

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>CPV 45311000-0: Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych</b>			
1	kalk. własna d.1	Montaż rozdzielni elektrycznej RS, z przyłączem elektrycznym YDY 5x10mm <sup>2</sup>	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KSNR S005-d.1 04-05-01-10	Wypusty na wyłącznik wt/nt przewod p/t bud administ cegła	szt		
		9	szt	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
3	KNNR N005-d.1 05-03-02-00	Montaż opraw TCS 1652xTLS-28W/840	kmpl		
		8	kmpl	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
4	KNNR N005-d.1 05-03-02-00	Montaż oprawy LED 37S/W40	kmpl		
		1	kmpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	KNNR N005-d.1 05-03-02-00	Montaż oprawy LED 405/840( 41W/IP65)	kmpl		
		1	kmpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	KNNR N005-d.1 05-03-02-00	Montaż oprawy LED 185/840(20W/IP65)	kmpl		
		1	kmpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	KNNR N005-d.1 05-03-02-00	Montaż oprawy typu kinkiet 2x8W LED	kmpl		
		6	kmpl	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
8	KNNR N005-d.1 05-03-02-00	Montaż oprawy Power LED 10W z czujnikiem ruchu	kmpl		
		2	kmpl	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
9	KNNR N005-d.1 05-03-02-00	Montaż oprawy OA 18NM Aw2	kmpl		
		2	kmpl	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
10	KSNR S005-d.1 04-05-03-11	Wypusty na gniazdo 16A/Z wt/nt przewod p/t	szt		
		12	szt	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
11	KNNR N005-d.1 03-08-01-02	Zasilanie dla nagrzewnic DIMPLEX CFH 60 6kW/400V	szt		
		2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
12	KNNR N005-d.1 03-08-01-02	Zasilanie i montaż kuchenki elektrycznej 7.0 kW/400/230V	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13	KNNR N005-d.1 12-07-01-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych	metr		
		100	metr	100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
14	KNNR N005-d.1 12-08-02-00	Zaprawianie bruzd szer do 50 mm	metr		
		100	metr	100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
15	KNNR N005-d.1 13-01-01-00	Sprawdzanie, pomiar i dokumentacja powykonawcza	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
16	CEN Z531-d.1 02-01-01-00	analogia:Montaż wyłączników p,poż	szt		
		2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
2		<b>Fotowoltaika</b>			
17	d.2	Panele fotowoltaiczne 320W szt.22, montaz instalacji fotowoltanicznej na dachu o mocy 7Kwp, falownik, inst. elektryczna, ochrona p.przebieciowa DC, mat. dodatkowe: zabezpieczenia, rozdzielnica, złącza, ochronnik AC- wg schematu w projekcie	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>