

ZESTAWIENIE DRZWI

OPIS		Drzwi wewnętrzne pływające					
SYMBOL		D9		D9*		D10*	
SCHEMAT							
WYMIARY otworu w murze	S _o (mm)	900		900		1000	
	H _o (mm)	2100		2100		2100	
ILOŚĆ		LEWE	PRAWO	LEWE	PRAWO	LEWE	PRAWO
	PARTER	1	1	3	1	1	-
	OGÓŁEM	1	1	3	1	1	-
	RAZEM	2		4		1	

UWAGI:

1. OSTATECZNE WYMIARY USTALIĆ NA PODSTAWIE OBIARÓW Z NATURY.

ZESTAWIENIE OKIEN

OPIS		Okna PCV U<0,90 (W/m ² K) szklone szkłem termoizolacyjnym U<0,9 (W/m ² K)	
SYMBOL		O1	O2
SCHEMAT			
WYMIARY otworu w murze	S _o (mm)	1500	1200
	H _o (mm)	1500	1200
ILOŚĆ	PARTER	1	1
	RAZEM	1	1

UWAGI:

1. OSTATECZNE WYMIARY USTALIĆ NA PODSTAWIE OBIARÓW Z NATURY.
2. W RAMACH OKIENNYCH OSADZIĆ NAWIEWNIKI HIGROSTEROWALNE.

Inwestor:	GMINA WIERZCHOWO, UL. DŁUGA 29. 78-530 WIERZCHOWO			
Temat:	ROZBUDOWA REMIZY OSP			
Adres:	ŚWIERCZYNA, GM. WIERZCHOWO, DZ. NR 274			
Rysunek:	ZESTAWIENIE STOLARKI			
Sporządzający projekt w specjalności architektura i konstrukcja: BERNARD BARTOSIK UPR. NR GP 7342/1515/91	Projektant sprawdzający w specjalności konstrukcja: mgr inż. Grzegorz Małecki UPR. NR ZAP.0057/PWOK/14	Projektant sprawdzający w specjalności urbanistyka i architektura: mgr inż. arch. Tadeusz Tylka UPR. NR NN-8345/474/81	Data:	SIERPIEŃ 2022
			Skala:	1:100
			Nr rys.	8